# Technical sheet



**Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 32A**

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCPFR10107

Ref Mcmining: SCPFR10107

| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 32A | |
| SCPFR10107 | |
| **Gamme** | Kaedra |
| **Type de produit ou équipement** | Coffret étanche |
| **Application spécifique du produit** | Chantier |
| **Type d'extensibilité** | Coffret pour prises |
| **Installation du coffret** | En saillie |
| **Nombre de modules de 18 mm par rangée** | 12 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 12 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 1 |
| | |
| **Classe d'isolation électrique** | Double isolation<br>Classe II |
| **Nombre d'ouvertures en zone d'interface** | 6 |
| **Type de dispositif de protection** | 2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA<br>1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 63 A - 4P - 30 mA<br>1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 32 A - 3P + N - 10 kA |
| | |
| **Type de bouton de commande** | Arrêt d'urgence |
| **Autres équipements** | poignée - 1<br>prise - 4 2P+T 16 A 230 V<br>bornier - 5<br>prise - 1 3P+N+T 32 A 400 V |
| **Type de face avant** | Transparent |
| **Courant nominal (In)** | 63 A |
| **Type de rail** | DIN |
| | |
| **Nombre de borniers** | 1 avec 8 sortants |
| **Verrouillages optionnels** | Verrou sécurité en option |
| **Matière du coffret** | Polymère auto-extinguible |
| **Poids du produit** | 5,4 kg |
| **Largeur** | 340 mm |
| **Hauteur** | 510 mm |
| **Profondeur** | 160 mm |
| **Couleur** | Porte: vert transparent |
| | Habillage: gris clair (RAL 7035) |

| | |
|---|---|
| **Tenue au feu** | 750 °C conforme à CEI 60695-2-1 |
| **Degré de protection IP** | IP44 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à EN 50102 |
| **Catégorie de surtension** | II |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…40 °C |
| | |
| **Normes** | **EN 61439-4** |